



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
**SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM**

**Anexo VI – Acervo Técnico**

Conforme item 5.1.1, os Atestados de Capacidade Técnica apresentados pelas licitantes deverão conter quantidades mínimas dos itens selecionados, conforme calculado na tabela abaixo:

<b>Memória de Cálculo - Quantitativo Mínimo - Atestados de Capacidade Técnica</b>						
<b>Item</b>	<b>Catálogo</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Qtd. Solicitada</b>	<b>Qtd. Mínima 50%</b>
<b>1</b>	Emop	06.004.0253-B	CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO EM "U", MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m <sup>2</sup>	6.200,0	<b>3.100,0</b>
<b>2</b>	Emop	06.004.0254-B	COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, PARA VAOS ATE 5,00M. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m <sup>2</sup>	3.400,0	<b>1.700,0</b>
<b>3</b>	Emop	08.015.0067-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	11.040,0	<b>5.520,0</b>
<b>4</b>	Emop	08.009.0003-A	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	m <sup>2</sup>	7.200,0	<b>3.600,0</b>



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
**SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM**

Os quantitativos mínimos foram calculados considerando 50% do quantitativo solicitado na futura e pretensa contratação, assim, a(s) Comprovação(ões) de Aptidão Técnica deverão respeitar o texto descrito abaixo:

1. Execução de canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, medido pela área do perímetro interno das seções vezes o comprimento total do canal, fornecimento e assentamento, com área **igual ou maior** a 3.100,0 m<sup>2</sup>;
2. Execução de cobertura de canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, para vãos até 5,00m, com fornecimento e assentamento, com área **igual ou superior** a 1.700,0 m<sup>2</sup>;
3. Execução de revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, importado de usina, executado em uma camada, de acordo com as instruções/especificações do CONTRATANTE, compreendendo preparo, espalhamento e compactação mecânicos e os materiais, exclusive transporte da usina para pista, com quantidade **igual ou superior** a 5.200,0 toneladas;
4. Pavimentação com paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, inclusive o fornecimento de todos os materiais, com quantidade **igual ou superior** a 3.600,0 m<sup>2</sup>;
5. Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado PA1, PA2 e PA3, sem quantidade mínima estipulada.

**Justificativa:** Apresentada acima, a Parcela de Maior Relevância Técnica nada mais é do que o conjunto de características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita execução. Trata-se aqui da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é de suma importância para o resultado almejado pela contratação. Em suma, restarão caracterizados como sendo parcelas de maior relevância os serviços identificados como sendo de maior complexidade técnica, cuja inexecução importe em risco mais elevado para a Administração.

---

**Luíza Cecília Ramos da Silveira**

Sup. I – Fiscalização Urbanística

Matrícula 22937