



**BÚZIOS**  
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios  
Secretaria de Serviços Públicos

**PROPOSTA DE PREÇOS - Anexo II.I.I - Planilha Orçamentária**

ITEM	TABELAS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PÇ. UNIT. S/ BDI	PÇ. UNIT. C/ BDI	TOTAL S/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)
<b>1.0</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
1.1	EMOP 01/2022	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA ,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA	m <sup>2</sup>	3.683,20				
<b>2.0</b>	<b>TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
2.1	EMOP 01/2022	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	und	60,00				
<b>3.0</b>	<b>CALÇADAS</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
3.1	EMOP 01/2022	05.001.0033-0	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO ESTANDO AS PECAS EM POSICAO ESPECIAL SOBRE O TERRENO OU PLANO HORIZONTAL DE TRABALHO	m <sup>3</sup>	613,87				
3.2	EMOP 01/2022	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m <sup>3</sup>	613,87				
<b>4.0</b>	<b>BASES E PAVIMENTOS</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
4.1	EMOP 01/2022	05.001.0070-0	REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, PRE-FABRICADO	m <sup>2</sup>	7.356,00				
4.2	EMOP 01/2022	08.020.0008-0	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR-NATURAL, ESP.6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO, EXCL.PREPARO TERRENO, C/FORN.DE TODOS OS MAT., BEM COMO A COLOCAC.	m <sup>2</sup>	2.206,80				
4.3	EMOP 01/2022	08.020.0035-0	REASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DESTE, COM LIMPEZA DE REJUNTE ADERENTE, SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTODE TODOS OS MATERIAIS E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO	m <sup>2</sup>	5.149,20				
4.4	EMOP 01/2022	08.006.0003-0	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZADO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS	m <sup>2</sup>	46.415,60				
4.5	EMOP 01/2022	05.001.0143-0	ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	m <sup>2</sup>	19.892,40				
4.6	EMOP 01/2022	08.009.0005-0	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	m <sup>2</sup>	19.892,40				

4.7	EMOP 01/2022	05.001.0142-0	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	m <sup>2</sup>	73.664,00				
4.8	EMOP 01/2022	08.027.0042-0	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO	m	22.099,00				
4.9	EMOP 01/2022	08.012.0004-0	REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	m	51.564,00				
5.0	<b>EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.1	EMOP 01/2022	COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO	mês	12,00				
6.0	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
6.1	EMOP 01/2022	COMPOSIÇÃO	EQUIPE DE SUPERVISÃO - ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPES, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E PRODUTIVIDADE	mês	12,00				
<b>Total =</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Armação dos Búzios, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXX  
Representante legal da licitante