

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

16.0 - COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Processo: ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.

Endereço: AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE

Município: ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Natureza: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES



16.1 DESCIDA ÁGUAS PLUVIAIS

16.1	16.001.0055-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO					2.283,00	M2
				M2		Total		
	PLENARIO			706,60		706,60		
	ADMINISTRAÇÃO			398,50		398,50		
	LEGISLATIVO			723,80		723,80		

16.2 RALO ABACAXI

16.2	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA.EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					2.283,00	M2
	PRANCHA	LOCAL		QUANT		Lados	TOTAL	
	ARQ_PR_04	Depósito de lixo		706,60			706,60	
	GIN_PR_02	GINASIO		398,50		2,00	797,00	
	VEST_PR_01	VESTIÁRIO		723,80			723,80	

16.3 CUMEEIRA

16.3	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					198,60	M
	PRANCHA					m		
	ARQ_PR_10	COLÉGIO				59,12		
	GIN_PR_02	GINASIO				42,49		

16.4 CALHAS

16.4	16.005.0015-A	CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE0,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO					186,40	M
	PRANCHA	LOCAL		QUANT	COMP	TOTAL		
	ARQ_PR_04	Depósito de lixo		1	4,55	4,55		
	ARQ_PR_04	Depósito de lixo		2	2,55	5,10		
	ARQ_PR_10	COLÉGIO		2	59,12	118,24		
	ARQ_PR_10	COLÉGIO		2	16,40	32,80		
	ARQ_PR_10	DUTO DE FUMAÇA		2	1,35	2,70		
	ARQ_PR_10	DUTO DE FUMAÇA		2	1,90	3,80		

16.5 IMPER BALDRAMES

16.5	16.020.0005-A	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952, TIPO II-A OU II-B, ESP. 4,0M, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE					135,59	M2
------	---------------	--	--	--	--	--	--------	----

IMPLANTAÇÃO

									112,99
			Quant (un)	Comp (m)	Largura (m)	Altura (m)	M2	TOTAL M2	
	PLENARIO	BALDRAMES	1,00	293,04	0,30	0,45	35,16		
	ADMINISTRAÇÃO	BALDRAMES	1,00	253,30	0,30	0,40	30,40		
	LEGISLATIVO	BALDRAMES	1,00	395,28	0,30	0,40	47,43		

16.6 IMPER CISTERNAS

16.6	16.026.0002-A	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCINA EM CONCRETO, ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO, SIST. CRISTALIZACAO COMPOSTO 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL, PENETRAM EFEITO DE OSMOSE, CONS. POR M2, CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECEEM 2MIN-1KG/M2, CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECE 7MIN-1,6KG/M2, LIQUIDO SELADOR MINERAL, BASE SILICATO-0,7KG/M2					225,00	M2
------	---------------	--	--	--	--	--	--------	----

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS								
16.0 - COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES								
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS								
Processo: ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.								
Endereço: AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE								
Município: ARMAÇÃO DOS BUZIOS								
Natureza: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES								
CISTERNA								
	LOCAL	COMP.	LARG.	ALT.	VEZES	TOTAL M2		
	PLENARIO	5,00	2,50	2,50	2,00	62,50		
	ADMINISTRAÇÃO	5,00	2,50	2,50	2,00	62,50		
	LEGISLATIVO	5,00	2,50	2,50	2,00	62,50		
16.7								
16.7	16.030.0001-A	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA						135,80 M2
	CÓD. EMOP	LOCAL		QUANT.	LARGURA		TOTAL	
	15.031.0019-A	LAB CIÊNCIAS		#N/D	0,20		#N/D	
	15.031.0020-A	LAB CIÊNCIAS		#N/D	0,20		#N/D	
	15.031.0021-A	COZINHA		#N/D	0,20		#N/D	

