

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS								
2.0 - CANTEIRO DE OBRA								
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS								
Processo: ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.								
Endereço: AV.JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE								
Município: ARMAÇÃO DOS BUZIOS								
Natureza: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES								
2.1 TAPUME								
2.1	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA					848,40	M2
		COMP	COMP	COMP	COMP.	ALTURA	QUANT.	
		162,00	160	48	34,00	2,10	848,40	
2.2 BARRACÃO								
2.2	02.004.0005-A	BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES					40,00	M2
					COMP.	LARG	QUANT.	
					DEPOSITO	8,00	5,00 40,00	
2.3 CONTAINER ESCRITÓRIO								
2.3	02.006.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)					24,00	UNXMES
					UN.	PRAZO DA OBRA	UM X MÊS	
					2,00	12,00	24,00	
2.4 CONTAINER VESTIÁRIOS								
2.4	02.006.0030-A	ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA					24,00	UNXMES
					UN.	PRAZO DA OBRA	UM X MÊS	
					2,00	12,00	24,00	
2.5 TRANSPORTE CONTEINER								
2.5	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)					140,00	UNXKM
					UN.	DMT	TOTAL	
					4,00	35,00	140,00	

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS							
2.0 - CANTEIRO DE OBRA							
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS							
Processo: ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.							
Endereço: AV.JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE							
Município: ARMAÇÃO DOS BUZIOS							
Natureza: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES							
2.6 CARGA E DESCAARGA CONTEINER							
2.6	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006					4,00 UN
						TOTAL	
						4,00	
2.7 INSTALAÇÃO AGUA							
2.7	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO					1,00 UN
						UN.	
						1,00	
2.8 INSTALAÇÃO ELETRICA							
2.8	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR					1,00 UN
						UN.	
						1,00	
2.9 PLACA DE OBRA							
2.9	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					16,50 M2
			Quant.	Larg.	Alt.	M2	
		Placa padrão	2	3,00	2,00	12,00	
		Placa ART E RRT	2	1,50	1,50	4,50	
POSICIONADAS NAS DUAS RUAS							
2.10 PLACA DE SINALIZACAO							
2.10	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ. COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					12,00 UN
						UN.	
						12,00	