

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS								
9.0 - PARQUES E JARDINS								
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS								
Processo:		ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.						
Endereço:		AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE						
Município:		ARMAÇÃO DOS BUZIOS						
Natureza:		CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES						
9.1 CORTE ARVORE ATE 3M								
9.1	09.005.0052-A	CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE, COM ALTURA ATE 3,00M, DIAMETRO EM TORNO DE 15CM, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO					10,00	UN
	PRANCHA	DESCRIÇÃO				UN		
	ARQ-PR-A1	PLANTA DE DEMOLICAO				10,00		
9.2 CORTE ARVORE ACIMA 5M								
9.2	09.005.0054-A	CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE, COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO					39,00	UN
	PRANCHA	DESCRIÇÃO				UN		
	ARQ-PR-A1	PLANTA DE DEMOLICAO				39,00		
9.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS								
9.3	09.001.0001-B	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO					465,70	M2
	PRANCHA	LOCAL		Área	Fator	Área Total		
	JARDIM	Jardim Acesso esq.		192,77	1,00	192,77		
		Jardim Acesso esq.	concregrama	354,46	0,50	177,23		
		Jardim Rampa	concregrama	63,80	0,50	31,90		
		Jardim Rampa	concregrama	63,80	1,00	63,80		
9.4 BANCO DE CONCRETO APARENTE								
9.4	09.012.0001-A	BANCO DE CONCRETO APARENTE, COM 1,50M DE COMPRIMENTO, 45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL, COM SECAO DE 10X30CM					28,00	UN
	PRANCHA	LOCAL				Quant.		
	ARQ-PR_01	Jardim FRONTAL				12,00		
	ARQ-PR_01	Jardim Rampa				8,00		
	ARQ-PR_01	Jardim Rampa				8,00		
9.5 PLANTIO DE ARVORE								
9.5	09.002.0001-A	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE					6,00	UN
		CONFORME INDICADO EM PROJETO					6,00	
9.6 FORNECIMENTO FLAMBOYANT								
9.6	09.002.0001-A	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE					6,00	UN
		CONFORME INDICADO EM PROJETO					6,00	
9.7 GRAMA								
9.7	09.001.0035-A	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA, EXCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO DO TERRENO E MATERIAL PARA ESTE					680,00	M2
	PRANCHA	LOCAL	DESCRIÇÃO	METRAGEM	QUANT	TOTAL		
	ARQ-PR_01			8,25	1,00	8,25		
	ARQ-PR_01			6,72	1,00	6,72		
	ARQ-PR_01			21,81	1,00	21,81		